



VALUVALMISTELUT CHECKLIST

TEHTY: 1. VALAISTUS JA LÄMPÖTILA



On huolehdittava riittävästä valaistuksesta ja lämpötilasta. Lämpötilan tulisi olla vähintään +10 astetta lattiaan rajassa. Lämpötilan ollessa liian alhainen lämmin betoni höyryää ja vääristää käyttämämme laaserin sädettä, joka aiheuttaa epätasaisuuksia lattiaan. Huomioikaa valoja ja lämmitystä järjestäessänne että sähköjohdot eivät kulje lattialla.



TEHTY: 2. VALUKORKKO (LÄHTÖKORKKO)



Valukorkko (lähtökorkko) on merkattava selvästi seinään tasan 1 metri betonilattian halutusta korkeudesta (taso jolla korkeudella valetun betonin yläpinta tulee olemaan) ylöspäin. Yksi merkki riittää jos valettavassa tilassa ei ole väliseiniä. Jos taas väliseiniä on, täytyy valukorkko merkata jokaiseen seinään koko seinän leveydeltä. Halutessanne voimme tehdä korkojen merkkauksen puolestanne hintaan 100€ + alv 24%.



TEHTY: 3. LATTIAKAIVOT, KURASYÖPPÖ JA UNIDRAIN



Lattiakaivot ja varsinkin Unidrain ja kurasyöppö tulisi kiinnittää hyvin ennen lattiavalua. Mieluiten kiinnitys olisi tehtävä ruuvaamalla tai valamalla.



TEHTY: 4. KAATOALUEET



Väliseinien nurkkien paikat tulee merkata alueilla joille tulee lattiakaatoa kuten esimerkiksi sauna, pesuhuone ja kodinhoituhuone. Merkkkaus on hyvä tehdä esim. 50cm harjateräksen pätkillä. Merkkkaus suoritetaan siten että harjateräs on pystyssä väliseinien keskilinjassa nurkkien kohdalla.



TEHTY: 5. SUOJAUS



Valaessa betoni roiskuu aina jonkin verran, joten seinät ja ovet olisi hyvä suojata noin 1-1,5 metrin korkeuteen saakka. Ikkunat tulisi suojata koko korkeudelta (edellyttäen että ikkunat on jo asennettu).



Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin valuvalmisteluita koskien.

Lattiamiehen henkilökunta

Puhelin & Whatsapp: 050 590 4566

Sähköposti: myynti@lattiamies.fi